

KOSZTORYS ŚLEPY SCHODY SP 38

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów
INWESTOR : SP 38 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 31.03.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2023

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS ŚLEPY

| Lp. | Podstawa wy-ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-------------------|---|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m ² | 33,840 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | 1,015 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | KNR AT-23 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża | m ² | 33,840 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | KNR AT-23 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m ² | 33,840 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | KNR AT-23 0101-06 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm | m ² | 33,840 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | KNR AT-23 0101-07 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 | m ² | 33,840 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | KNR AT-23 0301-04 | Okładziny stopni z kamieni naturalnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia 35-40cm | m | 44,100 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | KNR AT-23 0303-05 | Okładziny stopni kamieni naturalnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; | m | 44,100 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | KNR AT-23 0206-03 | Okładziny podłogowe z kamieni naturalnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; | m ² | 10,800 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | KNR AT-23 0303-05 | Cokoły podestu i stopni kamieni naturalnych na zaprawie klejowej ; | m | 10,900 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | 0,00 |

Słownie: zero i 00/100 zł