

KOSZTORYS ŚLEPY SCHODY BOISKA SP 38

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SCHODÓW OD BOISKA SP 38
ADRES INWESTYCJI: ul. Romana Brandstaettera 6

Poznań DATA OPRACOWANIA :

22.01.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2024

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Schody prawe				
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	14,546	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,200	0,00	0,00
3 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	14,546	0,00	0,00
4 d.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	14,546	0,00	0,00
5 d.1	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	14,546	0,00	0,00
6 d.1	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m2	14,546	0,00	0,00
7 d.1	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kamieni naturalnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia 35-40cm	m	19,650	0,00	0,00
8 d.1	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni kamieni naturalnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia;	m	19,650	0,00	0,00
9 d.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z kamieni naturalnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2	2,838	0,00	0,00
10 d.1	KNR AT-23 0303-05	Cokoły podestu i stopni kamieni naturalnych na zaprawie klejowej ;	m	9,000	0,00	0,00
11 d.1		Naprawa muru /wymiana tynków, naprawa czapy, tynk mozaikowy, obróbki elewacji przy cokolikach/	kpl.	1,000	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Schody środkowe				
12 d.2	analiza indywidualna	Demontaż balustrad	m	6,200	0,00	0,00
13 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	11,848	0,00	0,00
14 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,200	0,00	0,00
15 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	11,848	0,00	0,00
16 d.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	11,848	0,00	0,00
17 d.2	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²	11,848	0,00	0,00
18 d.2	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m ²	11,848	0,00	0,00
19 d.2	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kamieni naturalnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia 35-40cm	m	12,300	0,00	0,00
20 d.2	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni kamieni naturalnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia;	m	12,300	0,00	0,00
21 d.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z kamieni naturalnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m ²	4,728	0,00	0,00
22 d.2	KNR AT-23 0303-05	Cokoły podestu i stopni kamieni naturalnych na zaprawie klejowej ;	m	3,550	0,00	0,00
23 d.2	analiza indywidualna	Balustrady stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo	m	6,200	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Schody lewe				
24 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	14,546	0,00	0,00
25 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,200	0,00	0,00
26 d.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	14,546	0,00	0,00
27 d.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	14,546	0,00	0,00
28 d.3	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	14,546	0,00	0,00
29 d.3	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m2	14,546	0,00	0,00
30 d.3	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kamieni naturalnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia 35-40cm	m	19,650	0,00	0,00
31 d.3	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni kamieni naturalnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia;	m	19,650	0,00	0,00
32 d.3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z kamieni naturalnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2	2,838	0,00	0,00
33 d.3	KNR AT-23 0303-05	Cokoły podestu i stopni kamieni naturalnych na zaprawie klejowej ;	m	9,000	0,00	0,00
34 d.3		Naprawa muru /wymiana tynków, naprawa czapy, tynk mozaikowy, obróbki elewacji przy cokolikach/	kpl.	1,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł